

INVESTITOR: OPĆINA BARILOVIĆ, Barilović 91

RADOVI:

sanacija krovišta

jed.mjer      količ      jed cjena      ukupno

MJESTO RADA: Leskovac Barilovički 19, 47252 Barilović

I Krovopokrivački radovi

1.	Demontaža postojećeg glinenog pokrova utovar na kamion i odvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m2	m2	290,32	0,00
2.	Demontaža postojeće limarije i odvoz na deponiju. U cijeni stavke je demontaža žljeba, vjetr lajsne, krovnih vertikala. Obračun po m1	m1	89,10	0,00
3.	Demontaža postojećih drvenih letvi i odvoz na deponiju . Obračun po m2	m2	290,32	0,00
4.	Poravnavanje rogova, klasične drvene krovne konstrukcije dvostrešnog krovišta. Poravnavaju se obostrano učvšćenim daskama iz piljene drvene građe od četinara II. klase veličine 4,8/12-16 cm. U cijenu je uključena sva građa premazana zaštitnim fungicidnim premazom, sav potreban okov spojeva i sidrenja, te sav rad na izradi i prijenosima. Napomena: točna količina građe odredit će se nakon skidanja pokrova i letava.	m3	2,70	0,00
5.	Dobava i ugradnja lamperije koja se postavlja na vidljive dijelove krovišta debljine 19mm. Obračun po m2 ugrađene lamperije	m2	30,00	0,00
6.	Bojanje vidljivih dijelova krovišta bojom za drvo u dva nalića obračun po m2 razvijene površine. (lamperija i rogovi )	m2	55,00	0,00
7	Dobava i ugradnja osb ploča debljine 18mm . U cijeni stavke je dobava i ugradnja osb ploča utor-pero koje se postavljaju na poravnatu konstrukciju.Obračun po m2	m2	290,32	0,00
8	Poletvavanje krovišta drvenim letvama 4/5 i kontraletvama 4/5 cm, četinari II klase, za pokrivanje crijepom. U cijeni je sadržan premaz drvene građe zaštitnim fungicidnim sredstvom.	m2	290,32	0,00
	kontraletve	m2	290,32	0,00
	letve	m2	290,32	0,00
9	Dobava i ugradnja paropropusne a vodonepropusne folije 140gr/m2 koja se postavlja na osb ploče obračun po m2.	m2	290,32	0,00
10	Dobava i ugradnja crijepa tip kako Creaton Rapido. U cijeni stavke je dobava i postava crijepa i pripadajućih dodataka. Obračun prema stvarno izvedenom			
	a) Crijep Creaton Rapido prirodno crveni	m2	290,32	0,00
	b) Sljemenjak	m1	19,00	0,00
	c) Odzračni crijepovi	kom	45,00	0,00
	d) Snjegobrani 2,5kom/m2	kom	750,00	0,00

---

I	Krovopokrivački radovi UKUPNO:	UKUPNO:	0,00 kn
---	--------------------------------	---------	---------

---

## REKAPITULACIJA SVEUKUPNO krovopokrivački radovi

I	Krovopokrivački radovi UKUPNO:	0,00 kn
	PDV 25%	
	Sveukupno sa PDV	
	<hr/>	
	UKUPNO (kn)	0,00 kn
	<hr/>	